

СОГЛАСОВАНО:
Директор МКУКЦДО



УТВЕРЖДАЮ:
Глава Топольского сельского поселения
В. В. Заярный
05.07.2020 г.



Благоустройство общественной территории "Сквер" (с. Тополево, район д. 1 по ул. Зеленой)
(наименование стройки)


ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)


на Стела села Тополево
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 730,000 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/нМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/нМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Цена поставки	Изготовление стелы из листового металла	шт.	1	83000				83000							
2	ТЕР09-06-006-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Бурение, монтаж основания, установка стеллы НР (5356 руб.): 68% от ФОТ (7877 руб.) СП (3545 руб.): 45% от ФОТ (7877 руб.)	1 т конструкций	0,144	2750,76	1534,22	426,68	16,78	396	221	61	2	121,86	17,56	0,96	0,14
3	ТЕР13-03-007-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Антикоррозийное покрытие НР (1153 руб.): 68% от ФОТ (1695 руб.) СП (763 руб.): 45% от ФОТ (1695 руб.)	100 м2 поверхности	0,084 8,4/100	579,06	565,37	13,69		49	46	1		47,63	4		
4	ТССЦ-402-0508 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Смесь двухкомпонентная для защиты от коррозии металла	т	0,0025	34033,41				85							
5	ТЕР13-03-004-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей алкидными красками ГОСТ 20481-80 (краски автомобильные) НР (72 руб.): 68% от ФОТ (106 руб.) СП (48 руб.): 45% от ФОТ (106 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,084 8,4/100	1953,52	33,39	19,34	0,13	164	3	2		2,78	0,23	0,01	
6	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Изготовление книги, постумента и букв НР (120 руб.): 68% от ФОТ (176 руб.) СП (79 руб.): 45% от ФОТ (176 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и	0,002 0,2/100	55999,44	1859,4	1844,59	307,8	112	4	4	1	180	0,36	18	0,04
7	ТЕР05-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Монтаж постумента и книги НР (13066 руб.): 68% от ФОТ (19214 руб.) СП (8646 руб.): 45% от ФОТ (19214 руб.)	шт.	2	7447,52	190,86	1141,01	81,16	14895	382	2282	162	15,33	30,66	4,12	8,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР13-03-003-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Окраска букв на книге НР (24 руб.): 68% от ФОТ (35 руб.) СП (16 руб.): 45% от ФОТ (35 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно	0,02 2/100	870,24	38,91	7,14	0,13	17	1			3,24	0,06	0,01	
9	ТССЦпг-01-01-01-001 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках НР 68% от ФОТ СП 45% от ФОТ	1 т груза	2	55,38		55,38		111		111					
10	ТССЦпг-01-01-02-001 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках НР 68% от ФОТ СП 45% от ФОТ	1 т груза	2	46,79		46,79		94		94					
11	ТССЦпг-03-01-01-001 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями бортовыми НР 68% от ФОТ СП 45% от ФОТ	1 т груза	2	8,13		8,13		16		16					
Итого по разделу									617773				52,86			8,42
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									584887	23275	19172	5828	52,86			8,42
Накладные расходы																
Сметная прибыль									19790							
Итого по смете:									13096							
ФОТ																
Накладные расходы									29103							
Сметная прибыль									19790							
Компенсация налога при УСНО									13096							
ВСЕГО по смете									112227							
									730000				52,86			8,42

Составил: Заместитель главы администрации Тополевского сельского поселения  О. С. Карнаухова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Главный специалист администрации Тополевского сельского поселения  Е. В. Ермушев
(должность, подпись, расшифровка)