

СОГЛАСОВАНО:

Настоятель Свято-Никольского храма  
Хабаровской Епархии Русской Православной Церкви

О.А. Разумов

2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Тополевского сельского поселения

В. В. Заярный

2020 г.



Благоустройство общественной территории "Территория, прилегающая к Свято-Никольскому храму" (с. Тополево, район д. 2-б по ул. Центральной)

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**

(локальная смета)

на Благоустройство общественной территории "Территория, прилегающая к Свято-Никольскому храму" (с. Тополево, район д. 2-б по ул. Центральной)

(планировка территории, водоотведение, устройство заездов, покрытие территории)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1966078,8 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 253672 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 977,83 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 год


№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Работы по благоустройству территории</b>																
1	ТЕР11-01-025-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытий: из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком 1 437,24 = 15 214,01 - 0,43 x 99,47 - 100 x 137,34 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР11-01-025-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР11-01-025-01 ОЗП=19,7; ЭМ=7,46; ЗПМ=19,7; МАТ=4,5 НР (112258 руб.); 68% от ФОТ (165086 руб.) СП (74289 руб.); 45% от ФОТ (165086 руб.)	100 м2 покрытия	7,2156 721,56/100	1437,24	1125,28	290,81	36,05	10371	8120	2098	260	94,8	684,04	2,83	20,42
2	ТССЦ-403-8712 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Плитка тротуарная BESSER "КАТУШКА", размер 216x146x80 мм, цветная на сером цементе ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8712 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-403-8712 МАТ=5,21	м2	721,56	131,55				94921							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТССЦ-407-0029</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-407-0029 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-407-0029 МАТ=3,28	м3	23,81148 0,03*721,56*1,1	494,64				11778							
4	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=19,7; ЭМ=6,67; ЗПМ=19,7; МАТ=4,21 НР (1889 руб.): 68% от ФОТ (2778 руб.) СП (1250 руб.): 45% от ФОТ (2778 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,36078 721,56*0,05*100	2697,14	166,79	2488,05	225,27	973	60	898	81	15,72	5,67	13,88	5,01
5	<b>ТССЦ-408-0174</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=19,7; ЭМ=6,67; ЗПМ=19,7; МАТ=4,21	м3	39,6858 36,078*1,1	68,4				2715							
6	<b>ТЕР27-06-020-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-020-03 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-06-020-03 ОЗП=19,7; ЭМ=6,39; ЗПМ=19,7; МАТ=8,64 НР (723 руб.): 68% от ФОТ (1063 руб.) СП (478 руб.): 45% от ФОТ (1063 руб.)	1000 м2 покрытия	0,066 66/1000	52693,35	487,94	2779,6	333,14	3478	32	183	22	38,3	2,53	19,08	1,26
7	<b>ТЕР27-06-021-03</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 (На толщину до 6 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-06-021-03 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-06-021-03 ОЗП=19,7; ЭМ=1,93; ЗПМ=19,7; МАТ=8,65 НР 68% от ФОТ СП 45% от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,066 66/1000	24682,28	4,6	13,32		1629		1		0,36	0,02		
8	<b>ТЕР27-02-010-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка бортовых камней бетонных; при других видах покрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-010-02 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-02-010-02 ОЗП=19,7; ЭМ=7,53; ЗПМ=19,7; МАТ=7,37 НР (24100 руб.): 68% от ФОТ (35441 руб.) СП (15948 руб.): 45% от ФОТ (35441 руб.)	100 м бортового камня	2,083 (92*70,3+46)/100	5081,78	852,1	93	11,63	10585	1775	194	24	76,08	158,47	0,68	1,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	<b>ТССЦ-403-8023</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8023 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-403-8023 МАТ=5,76	шт.	71	49,45				3511							
10	<b>ТССЦ-403-8021</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8021 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-403-8021 МАТ=6,72	шт.	46	91,66				4216							
11	<b>ТССЦ-403-8022</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-403-8022 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦ-403-8022 МАТ=7,41	шт.	92	110,85				10198							
12	<b>ТЕР01-01-013-14</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР01-01-013-14 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР01-01-013-14 ОЗП=19,7; ЭМ=7,93; ЗПМ=19,7; МАТ=4,94 НР (1903 руб.): 68% от ФОТ (2798 руб.) СП (1259 руб.): 45% от ФОТ (2798 руб.)	1000 м3 грунта	0,157512 157,512*1000	5087,53	155,78	4922,22	745,9	801	25	775	117	15,08	2,38	43,82	6,87
13	<b>ТССЦпр-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км   класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпр03-21-01-010 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦпр03-21-01-010 ЭМ=10,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	283,5216 157,512*1,8	14,81		14,81		4199		4199					
14	<b>ТЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=19,7; ЭМ=6,67; ЗПМ=19,7; МАТ=4,21 НР (6202 руб.): 68% от ФОТ (9121 руб.) СП (4104 руб.): 45% от ФОТ (9121 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,18134 118,134*100	2697,14	166,79	2488,05	225,27	3186	197	2939	266	15,72	18,57	13,88	16,4
15	<b>ТССЦ-408-0295</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-04-001-01 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР27-04-001-01 ОЗП=19,7; ЭМ=6,67; ЗПМ=19,7; МАТ=4,21	м3	129,9474 116,134*1,1	169,23				21991							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<b>ТЕР22-01-011-12</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР22-01-011-12 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР22-01-011-12 ОЗП=19,7; ЭМ=6,89; ЗПМ=19,7; МАТ=6,46 НР (3523 руб.): 68% от ФОТ (5181 руб.) СП (2331 руб.): 45% от ФОТ (5181 руб.)	1 км трубопровода	0,012 6*2/1000	1525205,6	15766,5	52337	6137,7	18302	189	628	74	1150	138	366,43	4,4
17	<b>ТЕР16-07-005-04</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Исключить Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР16-07-005-04 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР16-07-005-04 ОЗП=19,7; ЭМ=2,79; ЗПМ=19,7; МАТ=4,21 НР (-120 руб.): 68% от ФОТ (-177 руб.) СП (-80 руб.): 45% от ФОТ (-177 руб.)	100 м трубопровода	-0,12 -6*2/100	654,84	77,2	50,66		-79	-9	-6		5,01	-0,6		
18	<b>ТЕР27-02-004-01</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР27-02-004-01 Индекс 4 квартал 2019 г. к ТЕР27-02-004-01 ОЗП=24,74; ЭМ=8,29; ЗПМ=24,74; МАТ=5,1 НР (13661 руб.): 68% от ФОТ (20089 руб.) СП (9040 руб.): 45% от ФОТ (20089 руб.)	100 м лотка	0,31 31/100	9403,69	1885,89	5678,25	733,5	2915	585	1760	227	169,9	52,67	43,3	13,42
19	<b>Прайс ООО "Амур ЖБИ"</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Лоток тротуарный бетонный ЛТ 100-30*40	шт.	31	583,33 700/1,2				18083							
20	<b>ТЕР46-04-001-02</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разборка: бетонных фундаментов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР46-04-001-02 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТЕР46-04-001-02 ОЗП=19,7; ЭМ=6,32; ЗПМ=19,7 НР (8359 руб.): 68% от ФОТ (12292 руб.) СП (5531 руб.): 45% от ФОТ (12292 руб.)	1 м3	4,2 42*0,1	422,14	112,49	309,65	36,18	1773	472	1301	152	9,59	40,26	2,84	11,93
21	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦпг03-21-01-010 Индекс 1 квартал 2020 г. к ТССЦпг03-21-01-010 ЭМ=10,31 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	7,56 4,2*1,8	14,81		14,81		112		112					
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									1351750	228435	121580	25237		977,83		81,13
Накладные расходы									172498							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Сметная прибыль										114151							
<b>Итого по разделу 1 Работы по благоустройству территории :</b>																	
Итого по позициям, введенным в базисных ценах										1620316				977,83			81,13
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										18083							
Итого										1638399				977,83			81,13
В том числе:																	
Материалы										1001728							
Машины и механизмы										121590							
ФОТ										253672							
Накладные расходы										172498							
Сметная прибыль										114151							
<b>Итого по разделу 1 Работы по благоустройству территории</b>										<b>1638399</b>				<b>977,83</b>			<b>81,13</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										1351750	228435	121590	25237		977,83		81,13
Накладные расходы										172498							
Сметная прибыль										114151							
<b>Итого по смете:</b>																	
Итого по позициям, введенным в базисных ценах										1620316				977,83			81,13
Итого по позициям, введенным в текущих ценах										18083							
Итого										1638399				977,83			81,13
В том числе:																	
Материалы										1001728							
Машины и механизмы										121590							
ФОТ										253672							
Накладные расходы										172498							
Сметная прибыль										114151							
НДС 20%										327679,8							
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>1966078,8</b>				<b>977,83</b>			<b>81,13</b>

Составил: Заместитель главы администрации Тополевского сельского поселения  О. С. Карнаухова  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Главный специалист администрации Тополевского сельского поселения  Е. В. Ермушев  
(должность, подпись, расшифровка)